



Sanierung der Zufahrtsstraße zur Kaserne "Auf der Ell", Merzig, Saarland

Projektbeschreibung

Die Asphaltdecke der Zufahrtsstraße zur Kaserne "Auf der Ell" in Merzig war in einem erneuerungsbedürftigen Zustand.

Auf 3 km Länge wurde der bestehende Asphaltbelag aufgenommen und durch eine neue Binder- und Deckschicht ersetzt. Gleichzeitig wurden die Bankette gefräst und neu angelegt. Zudem wurden die Fahrbahnmarkierungen wieder hergestellt.

Kontakt



Gisbert Schreiner,
Dipl.-Ing. (FH)

06864 – 930 90
schreiner@wsv-ingenieure.de



Sanierung der Zufahrtsstraße zur Kaserne "Auf der Ell", Merzig, Saarland

Leistungen

- Objektplanung Leistungsphasen 5-7 HOAI Verkehrsanlagen
- Örtliche Bauüberwachung

Eckdaten

Auftraggeber

Landesamt für Zentrale Dienste, Saarbrücken

Planungszeit / Bauzeit

2010

Umfang

Straßenfläche = 23.000 m²
3 km Sanierungslänge